Engenheiro de Custos

Sequência da Obra

1 Serviços iniciais

Para a primeira etapa da obra teremos serviços como:

- Canteiro de obras;
- Locação e execução de Gabarito;
- Movimento de terra;
- Ligação provisória de água e luz
- Limpeza do terreno

2 Infraestrutura

Na infra, teremos os serviços para fundação, todos os serviços abaixo do solo:

- Brocas, Estacas e Vigas;
- Escavação manual, Fôrma, aço e concreto para vigas
- Lastro de brita, alvenaria de embasamento;

3 Superestrutura

Na superestrutura, teremos os serviços de pilares, vigas e lajes:

- Fôrma, aço e concreto para pilares e vigas
- Lajes treliçadas, protendidas, maciça;

4 Alvenaria, fechamentos e divisórias

- Alvenaria em blocos cerâmicos, concreto;
- Divisórias em Gesso, Stell Frame;

5 Esquadrias

- Portas de madeira, ferro, alumínio;
- Janelas de madeira, ferro, alumínio;

6 Cobertura

- Estrutura de madeira, estrutura metálica;
- Telhas cerâmicas, alumínio, fibrocimento;
- Rufos, calhas e condutores.

7 Instalações hidráulicas

- Tubos e conexões;
- Válvulas, registros;
- Caixas, ralos e grelhas;

8 Instalações elétricas

- Entrada de energia;
- Quadros de distribuição;
- Disjuntores, dutos e eletrocalhas;
- Cabos, fios e caixas de PVC;
- Luminárias, interruptores e tomadas.

9 Revestimentos

- Chapisco, emboço e Reboco;
- Contra piso e argamassa de regularização;
- Azulejo, pastilhas;
- Pisos, rodapés e soleiras;

10 Vidros

- Lisos, temperados, laminados
- Espelhos

11 Pintura

- Pintura esquadria madeira
- Pintura esquadria metálica
- Pintura parede e tetos
- Pintura pisos

12 Serviços complementares

- Limpeza final da obra
- Retirada de entulho
- Asbuilt
- Ligações as redes

www.engenheirodecustos.com.br - blog Engenheiro de Custos - 2017 © Todos os direitos reservados